

" " 2013 г.

" " 2013 г.

Администрация МО "Агалатовское сельское поселение"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт дворовой территории дома №127 в д.Агалатово Всеволожского района Ленинградской области  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1782683,82 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 83067 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	всего	эксплуатационная	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Дорожная одежда проезда</b>										
1	ТЕР01-01-013-13	Разработка существующего проезда с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-13 Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, арелдерами, методом гидромеханизации и пр.) (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=7,21; ЗТМ=8,18; МАТ=3,13 НР (1209 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1497 руб.) СГ (509 руб.): 50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1497 руб.)	0,1335	5101,25 209,21	4883,86 1160,78	681	28	652 155	14,145	1,89

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	СПЦЗ-2-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-13 Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, арелдерами, методом гидромеханизации и пр.) (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=7,21; ЗГМ=8,18; МАТ=3,13 НР 0%*0,85 от ФОТ СЛ 0%*0,85 от ФОТ	213,5	9,29	4582,68	9,29	1983		1983		
3	ТЕР27-04-001-04	Восстановление подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=5,8; ЗГМ=8,18; МАТ=3,2 НР (9587 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (7943 руб.) СЛ (5131 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (7943 руб.)	0,8898	5024,25 426,45	4582,68 665,64		4471	379	4078 592	27,8185	24,75
4	КСЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фр.40-70 мм (МЗ)	90	1260,95		113486					
5	ТЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (1 т) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=4,4; ЗГМ=8,18; МАТ=7,41 НР (59 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (49 руб.) СЛ (32 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (49 руб.)	0,33	1642,87	62,04 18,14		542		20 6		
6	ТЕР27-06-020-06	Восстановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-06 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=4,5; ЗГМ=8,18; МАТ=4,25 НР (6250 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (5178 руб.) СЛ (3345 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (5178 руб.)	0,4449	62199,54 803,38	3301,86 621,03		27673	357	1469 276	44,045	19,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия Дюблять или исключить: к расценке 27-06-020-06 (толщ. 6 см) (1000 м2 покрытия) (ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=4 (ОЗТ=4; ЭМ=4 к раск.; ЗТМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-06 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗТ=8,18; ЭМ=3,75; ЗТМ=8,18; МАТ=4,25 НР (30 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (25 руб.) СЛ (16 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (25 руб.)	0,4449	29139,7 7,54	14,6	12964	3	6	0,414	0,18
8	ТЕР27-06-020-01	Восстановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗТ=8,18; ЭМ=4,5; ЗТМ=8,18; МАТ=4,25 НР (6260 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (5186 руб.) СЛ (3350 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (5186 руб.)	0,4449	71998,41 803,38	3311,08 622,01	32032	357	1473 277	44,045	19,6
9	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Дренажные и водоотсочные устройства (03.2013) ОЗТ=8,18; ЭМ=6,32; ЗТМ=8,18; МАТ=5,15 НР (16874 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (13980 руб.) СЛ (9031 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (13980 руб.)	1,2	5608,24 1402,49	112,86 21,74	6730	1683	135 26	87,492	104,99
10	КСЦ-403-0933	Камни железобетонные бортовые (м3)	5,4	9934,25		53645				
11	ТЕРр66-23-1	Замена люков колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр66-23-1 Наружные инженерные сети (03.2013) ОЗТ=8,18; ЭМ=4,03; ЗТМ=8,18; МАТ=4,59 НР (886 руб.); 108%*0,85 от ФОТ (965 руб.) СЛ (525 руб.); 68%*0,8 от ФОТ (965 руб.)	2	756,33 59,02	12	1513	118	24	3,65	7,3
12	КСЦ-403-8383	Кольцо опорное КО-4-70/бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/ (шт)	2	211,81		424				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Дорожная одежда проезда :										
			577206	23926	56951	10897			178,31	
			41155							
			21939							



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по позиции, введенным в ценах 2001г.										
						472745				178,31
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
						167555				
						640300				178,31
В том числе:										
						496329				
						56951				
						34823				
						41155				
						21939				
						640300				178,31
<b>Раздел 2. Стоянка-землопотно</b>										
13	ТЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобилю-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-13 Механизованная разработка ардуитов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом гидромеханизации и пр.) (03.2013) ОЗГ=8,18; ЗМ=7,21; ЗГМ=8,18; МАТ=3,13 НР (2959 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (3664 руб.) СП (1246 руб.); 50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (3664 руб.)	0,3273	5101,25 209,21	4883,86 1160,78	1670	68	1598 380	14,145	4,63
14	СЦПЗ-2-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-13 Механизованная разработка ардуитов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом гидромеханизации и пр.) (03.2013) ОЗГ=8,18; ЗМ=7,21; ЗГМ=8,18; МАТ=3,13 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	524	9,29	9,29	4868	68	4868		4,63
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
						6538	68	6466 380		4,63
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
						47189	556	46620 3108		4,63
Накладные расходы										
						2959				
Сметная прибыль										
						1246				
<b>Итого по разделу 2 Стоянка-землопотно :</b>										
						16296				4,63
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
						35098				
Перевозка грузов автотранспортом										
						51394				4,63
Итого										
В том числе:										
						13				
Материалы										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машины и механизмы ФОТ					46620				
	Накладные расходы					3664				
	Сметная прибыль					2959				
						1246				
	<b>Итого по разделу 2 Стоянка-землопотно</b>					<b>51394</b>				<b>4,63</b>
<b>Раздел 3. Стоянка - дорожная одежда</b>										
15	ТЕР27-04-001-01	Восстановление подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (03.2013) ОЗТ=8,18; ЗМ=5,58; ЗТМ=8,18; МАТ=3,2 НР (9893 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (8196 руб.) СП (5295 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8196 руб.)	1,44	3235,72 274,78	2950,14 420,74	4659	396	4248 606	18,078	26,03
16	КСЦ-408-0122	<b>Песок природный для строительных работ средний</b> (МЗ)	144	235,35	33890					
17	ТЕР27-04-001-04	Восстановление подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (03.2013) ОЗТ=8,18; ЗМ=5,8; ЗТМ=8,18; МАТ=3,2 НР (14109 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (11689 руб.) СП (7551 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (11689 руб.)	1,3092	5024,25 426,45	4582,68 665,64	6578	558	6000 871	27,8185	36,42
18	КСЦ-408-0006	<b>Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фр. 10-20 мм</b> (МЗ)	131	826,28	108243					
19	ТЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (1 т) (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Устройства оснований и покрытий (03.2013) ОЗТ=8,18; ЗМ=4,4; ЗТМ=8,18; МАТ=7,41 НР (89 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (74 руб.) СП (48 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (74 руб.)	0,49	1642,87	62,04 18,14	805		30 9		



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР27-06-020-06	Восстановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м2 покрытия) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-06 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗГ=8,18; ЗМ=4,5; ЗТМ=8,18; МАТ=4,25 НР (9212 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (7632 руб.) СЛ (4930 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (7632 руб.)	0,6546	62199,54 803,38	3301,86 621,03	40716	526	2161 407	44,045	28,83
21	ТЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (толщ. 6 см) (1000 м2 покрытия) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗТМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-06 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗГ=8,18; ЗМ=3,75; ЗТМ=8,18; МАТ=4,25 НР (49 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (41 руб.) СЛ (26 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (41 руб.)	0,6546	29139,7 7,54	14,6	19075	5	10	0,414	0,27
22	ТЕР27-06-020-01	Восстановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> (1000 м2 покрытия) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗГ=8,18; ЗМ=4,5; ЗТМ=8,18; МАТ=4,25 НР (9212 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (7632 руб.) СЛ (4930 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (7632 руб.)	0,6546	71998,41 803,38	3311,08 622,01	47130	526	2167 407	44,045	28,83
23	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытия (100 м бортового камня) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Дренажные и водосборные устройства (03.2013) ОЗГ=8,18; ЗМ=6,32; ЗТМ=8,18; МАТ=5,15 НР (11246 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (9317 руб.) СЛ (6019 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (9317 руб.)	0,8	5608,24 1402,49	112,86 21,74	4487	1122	90 17	87,492	69,99
24	КСЦ-403-0933	Камни железобетонные бортовые (м3)	3,6	9934,25		35763				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого по разделу 3 Стоянка - дорожная одежда :</b>										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						641162				190,37
Итого по позициям, введенным в текущих ценах						177896				
<b>Итого</b>						819058				190,37
<b>В том числе:</b>										
Материалы						632102				
Машины и механизмы						78720				
ФОТ						44581				
Накладные расходы						53809				
Сметная прибыль						28799				
<b>Итого по разделу 3 Стоянка - дорожная одежда</b>						819058				190,37
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						1360843	50110	182289		373,31
Накладные расходы						97922		32957		
Сметная прибыль						51984				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						1165298				373,31
Итого по позициям, введенным в текущих ценах						345451				
<b>Итого</b>						1510749				373,31
<b>В том числе:</b>										
Материалы						1128444				
Машины и механизмы						182289				
ФОТ						83067				
Накладные расходы						97922				
Сметная прибыль						51984				
НДС 18%						271934,82				
<b>ВСЕГО по смете</b>						1782683,82				373,31

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

**ПРОВЕРЕНО**

*О. Ловцова*  
*Друж*

