

" _____ " _____ 2013 г.

" _____ " _____ 2013 г.

Администрация МО "Агалатовское сельское поселение"
(наименование стройки)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**
(локальная смета)на Ремонт дворовой территории дома №151 в д.Агалатово Всеволожского района Ленинградской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____

2458222,02 руб.

Средства на оплату труда _____

136508 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	на единицу	всего	
Раздел 1. Дворовая территория										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Благоустройство (03.2013) ОЗП=8,18; ЭМ=3,6; ЗПМ=8,18 НР (17203 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (19460 руб.) СП (9341 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (19460 руб.)	2,5	1499,91 829,45	670,46 121,98	3750	2074	1676 305	52,63	131,58
2	СПП1-1-27	Попузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Благоустройство (03.2013) ОЗП=8,18; ЭМ=3,6; ЗПМ=8,18 НР (1571 руб.): 100% от ФОТ (1571 руб.) СП (943 руб.): 60% от ФОТ (1571 руб.)	25,2	7,6 7,6		192	192			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	СПЦПЗ-2-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Благоустройство (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=3,6; ЗГМ=8,18 НР 0%*0,85 от ФОТ СП (2922 дмб). 60%*0,85 от ФОТ (6192 руб.)	25,2	9,29	9,29	234	184	234	87,492	349,97
4	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Дренажные и водоотбросные устройства (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=6,32; ЗГМ=8,18; МАТ=5,15 НР (56249 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (46602 руб.) СП (30105 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (46602 руб.)	4	5608,24 1402,49	112,86 21,74	22433	5610	451 87	87,492	349,97
5	КСЦ-403-0933	Камни железобетонные бортовые (МЗ)	18	9934,25		178817				
6	ТЕРр68-12-7	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-12 Благоустройство (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=13,66; ЗГМ=8,18 НР (5474 руб.): 104%*0,85 от ФОТ (6192 руб.) СП (2922 дмб). 60%*0,85 от ФОТ (6192 руб.)	1,7274	4538,99 106,49	4432,5 331,89	7841	184	7657 573	7,2	12,44
7	СПЦПЗ-2-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-12 Благоустройство (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=13,66; ЗГМ=8,18 НР 0%*0,85 от ФОТ СП (2922 дмб). 60%*0,85 от ФОТ (6192 руб.)	171	9,29	9,29	1589		1589		
8	ТЕР27-06-026-01	Разлив вязких материалов (1 т) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=4,4; ЗГМ=8,18; МАТ=7,41 НР (237 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (196 руб.) СП (127 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (196 руб.)	1,3	1642,87	62,04 18,14	2136		81 24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР27-06-020-06	Восстановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-06 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗП=8,18; ЗМ=4,5; ЗТМ=8,18; МАТ=4,25 НР (24298 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (20131 руб.) СЛ (13005 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (20131 руб.)	1,7274	62199,54 803,38	3301,86 621,03	107443	1388	5704 1073	44,045	76,08
10	ТЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м ² покрытия) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-06 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗП=8,18; ЗМ=4,5; ЗТМ=8,18; МАТ=4,25 НР (30 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (25 руб.) СЛ (16 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (25 руб.)	1,7274	7284,93 1,89	3,65	12584	3	6	0,1035	0,18
11	ТЕР27-06-020-01	Восстановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗП=8,18; ЗМ=4,5; ЗТМ=8,18; МАТ=4,25 НР (24308 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (20139 руб.) СЛ (13010 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (20139 руб.)	1,7274	71998,41 803,38	3311,08 622,01	124370	1388	5720 1074	44,045	76,08
12	ТЕРР66-23-1	Замена люков колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР66-23-1 Наружные инженерные сети (03.2013) ОЗП=8,18; ЗМ=4,03; ЗТМ=8,18; МАТ=4,59 НР (1772 руб.); 108%*0,85 от ФОТ (1930 руб.) СЛ (1050 руб.); 68%*0,8 от ФОТ (1930 руб.)	4	756,33 59,02	12	3025	236	48	3,65	14,6
13	КСЦ-403-8383	Кольцо опорное КО-4-70/Бетон В15 (200), объем 0,02 м ³ , расход арматуры 0,5 кг/ (шт)	4	211,81		847				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы						1548690	90594	188007		660,93
Сметная прибыль						131140		25652		
Итого по разделу 1 Дворовая территория :										
Итого по позициям, введенным в Ценах 2001г.						1570734				660,93
Итого по позициям, введенным в текущих ценах						179664				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						1750398				660,93
В том числе:										
Материалы						1270089				
Машины и механизмы						188007				
ФОТ						116246				
Накладные расходы						131140				
Сметная прибыль						70568				
Итого по разделу 1 Дворовая территория						1750398				660,93
Раздел 2. Подъезды - 5 шт										
14	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Дренажные и водосборные устройства (03.2013) ОЗГ=8,18; ЗМ=6,32; ЗГМ=8,18; МАТ=5,15 НР (1030 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (5824 руб.) СП (3762 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (5824 руб.)	0,5	5608,24 1402,49	112,86 21,74	2804	701	56 11	87,492	43,75
15	КСЦ-403-0933	Камни железобетонные бортовые (м3) Розлив вяжущих материалов (1 т) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗГ=8,18; ЗМ=4,4; ЗГМ=8,18; МАТ=7,41 НР (10 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8 руб.)	2,1	9934,25	20862	82	3	1		
16	ТЕР27-06-026-01	Восстановление асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-01 Дорожки и тротуары (03.2013) ОЗГ=8,18; ЗМ=8,98; ЗГМ=8,18; МАТ=5,59 НР (1895 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (1570 руб.) СП (1014 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1570 руб.)	0,625	3348,28 306,2	76,11 1,35	2093	191	48 1	17,388	10,87
17	ТЕР27-07-001-01									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (толщ. 5 см) (100 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗГМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-02 Дорожки и тротуары (03.2013) ОЗП=8,18; ЭМ=9,59; ЗГМ=8,18; МАТ=5,56 НР (1155 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (957 руб.) СЛ (618 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (957 руб.)	0,625	2155,95 187,96	43,55	1347	117	27	10,672	6,67
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Подъезды - 5 шт.:										
Итого по позициям, введенным в Ценах 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Подъезды - 5 шт										
Раздел 3. Стоянка-землоплетно										
19	ТЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погружкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом Вместимость: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-13 Механизируемая разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, фронтальными методами гидромеханизации и пр.) (03.2013) ОЗП=8,18; ЭМ=7,21; ЗГМ=8,18; МАТ=3,13 НР (905 руб.); 95%*0,85 от ФОТ (1121 руб.) СЛ (381 руб.); 50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1121 руб.)	0,1	5101,25 209,21	4883,86 1160,78	510	21	488 116	14,145	1,41
Итого по разделу 3 Стоянка-землоплетно										
73841										
61,29										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	СППЗ-2-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работящими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-13 Механизованная разработка грунтово (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом гидромеханизации и пр.) (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=1,21; ЗГМ=8,18; МАТ=3,13 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	160	9,29	9,29	1486	21	1486		1,41
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1996	21	1974		1,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						14407	172	14232		1,41
Накладные расходы						905		949		
Сметная прибыль						381				
Итого по разделу 3 Стоянка-землопотно :						4979				1,41
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						10714				1,41
Перевозка грузов автотранспортом						15693				1,41
Итого										
В том числе:										
Материалы						3				
Машины и механизмы						14232				
ФОТ						1121				
Накладные расходы						905				
Сметная прибыль						381				
Итого по разделу 3 Стоянка-землопотно						15693				1,41
Раздел 4. Стоянка-дорожная одежда										
21	ТЕР27-04-001-01	Восстановление подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=5,58; ЗГМ=8,18; МАТ=3,2 НР (3021 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (2503 руб.) СП (1617 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2503 руб.)	0,44	3235,72 274,78	2950,14 420,74	1424	121	1298 185	18,078	7,95
22	КСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3)	44	235,35		10355				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР27-04-001-04	Восстановление подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=5,8; ЗГМ=8,18; МАТ=3,2 НР (4315 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (3575 руб.) СГ (2309 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (3575 руб.)	0,4	5024,25 426,45	4582,68 665,64	2010	171	1833 266	27,8185	11,13
24	КСЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фр.40-70 мм (МЗ)	40	1260,95	50438	246	9			
25	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=4,4; ЗГМ=8,18; МАТ=7,41 НР (30 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (25 руб.) СГ (16 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (25 руб.)	0,15	1642,87	62,04 18,14	246	3			
26	ТЕР27-06-020-06	Восстановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых; плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-06 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=4,5; ЗГМ=8,18; МАТ=4,25 НР (2814 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (2331 руб.) СГ (1506 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2331 руб.)	0,2	62199,54 803,38	3301,86 621,03	12440	161	660 124	44,045	8,81
27	ТЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (толщ. 6 см) (1000 м2 покрытия) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ТЗ=4 (ОЗГ=4; ЭМ=4 к расх.; ЗГМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-06 Устройство оснований и покрытий (03.2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=3,75; ЗГМ=8,18; МАТ=4,25 НР (19 руб.); 142%*0,85 от ФОТ (16 руб.) СГ (10 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (16 руб.)	0,2	29139,7 7,54	14,6	5828	2	3	0,414	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР27-06-020-01	Восстановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 Устройство оснований и покрытий (03 2013) ОЗГ=8,18; ЭМ=4,5; ЗГМ=6,18; МАТ=4,25 НР (2814 руб.): 142%*0,85 от ФОТ (2331 руб) СГ (1506 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2331 руб)	0,2	71998,41 803,38	3311,08 622,01	14400	161	662 124	44,045	8,81
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Стоянка-дорожная одежда :										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Стоянка-дорожная одежда										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ВСЕГО по смете										

ПРОВЕРЕНО

С. Лаврова

С. Лаврова

Страница 8

