

2013 г.

Администрация МО "Агалатовское сельское поселение"
(наименование стройки)

2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт Дворовой территории дома №11 в деревне Агалатово во Всеволожском районе Ленинградской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 1023,969 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 66,580 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 361,34 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Александровский
Бурдукова В. В.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин			
				всего	эксплуатационных машин	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	ТЕРр68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщинной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-12 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=13,78; ЗГМ=8,27 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (424 руб.): 104%*0,85 от ФОТ СТ (230 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	0,383	1729,86 34,31	1696,55 117,37	663	13	650 45	2,32	0,89	
Раздел 1. Подъезд к дому				4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	СППЗ-2-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работющими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР68-12-12 Благоустройство (07.2013) ОЗТ=8,27; ЭМ=13,78; ЗТМ=8,27 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СЛ 0%*0,8 от ФОТ	37,92	9,29	9,29	352		352	10	11	
3	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗТ=8,27; ЭМ=4,44; ЗТМ=8,27; МАТ=9,31 Автомобильные дороги: НР (49 руб.); 142%*0,85 от ФОТ СЛ (26 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,29	1642,87	62,04 18,14	476		18 5			
4	ТЕР27-06-020-06	Устройство (восстановление) покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-06 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗТ=8,27; ЭМ=4,54; ЗТМ=8,27; МАТ=4,24 Автомобильные дороги: НР (5450 руб.); 142%*0,85 от ФОТ СЛ (2917 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,383	62199,54 803,38	3301,86 621,03	23822		308	1265 238	44,045	16,87
5	ТЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (толщ. до 6 см) (1000 м2 покрытия) (ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ЛЗ=4 (ОЗТ=4; ЭМ=4 к расх.; ЗТМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-06 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗТ=8,27; ЭМ=3,75; ЗТМ=8,27; МАТ=4,24 Автомобильные дороги: НР (80 руб.); 142%*0,85 от ФОТ СЛ (16 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,383	29139,7 7,54	14,6	11161		3	6	0,414	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (1000 м2 покрытия полосы и обочин) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-08-001-11 Укрепительные полосы у краев дорожных покрытий и укрепление обочин (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=5,71; ЗПМ=8,27; МАТ=3,2 Автомобильные дороги: НР (2775 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СЛ (1485 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,17	4432,67 859,66	3529,81 775,85	754	146	600 132	55,5335	9,44
7	КСЦ-408-0011 (июль, 2013г)	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм (м3)	21,08	850,02	17918	3887	23080 3473	27,36		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах <i>Автомобильные дороги</i>										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Подъезд к дому :										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Подъезд к дому										
Раздел 2. Дворовая территория										
8	ТЕРР68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР68-14-2 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=3,63; ЗПМ=8,27 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (9737 руб.): 104%*0,85 от ФОТ СЛ (5287 руб.): 80%*0,8 от ФОТ	1,4	1499,91 829,45	670,46 121,98	2100	1161	939 171	52,63	73,68
Итого по разделу 2 Дворовая территория										
204197										
27,36										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	СЦП1-1-12-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой: до 5 т (за т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=3,63; ЗПМ=8,27 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (2663 руб.); 100% от ФОТ СЛ (1598 руб.); 60% от ФОТ	14,49	22,2 22,2	112,86 21,74	7852	322	322	158 30	87,492	122,49
10	СЦП3-2-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работаемыми вне карьеров), расстойные перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=3,63; ЗПМ=8,27 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СЛ 0%*0,8 от ФОТ	14,49	9,29	112,86 21,74	7852	135	135	158 30	87,492	122,49
11	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Дренажные и водосборные устройства (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=6,37; ЗПМ=8,27; МАТ=4,7 Автомобильные борозы: НР (19894 руб.); 142%*0,85 от ФОТ СЛ (10647 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1,4	5608,24 1402,49	112,86 21,74	7852	1963	158 30	87,492	122,49	
12	КСЦ-403-8024 (июль, 2013г.)	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) Автомобильные дороги	140	355,06		49708					
13	ТЕРр68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-12 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=13,78; ЗПМ=8,27 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (410 руб.); 104%*0,85 от ФОТ СЛ (223 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	0,37	1729,86 34,31	1695,55 117,37	640	13	627 43	2,32	0,86	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	СППЗ-2-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров), расстойание перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР68-12-12 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; ЗМ=13,78; ЗПМ=8,27 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	36,63	9,29	9,29	340	340	340		
15	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗГ=8,27; ЗМ=4,44; ЗПМ=8,27; МАТ=9,31 Автомобильные дорож.: НР (49 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (26 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,28	1642,87	62,04 18,14	460	17 5			
16	ТЕР27-06-020-06	Устройство (восстановление) покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-06 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗГ=8,27; ЗМ=4,54; ЗПМ=8,27; МАТ=4,24 Автомобильные дорож.: НР (5260 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (2815 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,37	62199,54 803,38	3301,86 621,03	23014	297 230	1222 230	44,045	16,3
17	ТЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (толщ. до 6 см) (1000 м2 покрытия) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ТЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-06 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗГ=8,27; ЗМ=3,75; ЗПМ=8,27; МАТ=4,24 Автомобильные дорож.: НР (30 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (16 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,37	29139,7 7,54	14,6	10782	3	5	0,414	0,15
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах				272548	31087	23872 3961		21348		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Дворовая территория :										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Дворовая территория										
Раздел 3. Подъезды										
18	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): ТЕР27-02-010-02 Дренажные и водосборные устройства (07.2013) ОЗГ=8,27; ЗМ=6,37; ЗТМ=8,27; МАТ=4,7 Автомобильные дороги: НР (9952 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СЛ (5326 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,7	5608,24 1402,49	112,86 21,74	3926	982	79 15	87,492	61,24
19	КСЦ-403-8024 (июль, 2013г.)	Камни бортовые БВ 100.30.15 /Бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) Автомобильные дороги	70	355,06	24854	82		3		
20	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): ТЕР27-06-026-01 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗГ=8,27; ЗМ=4,44; ЗТМ=8,27; МАТ=9,31 Автомобильные дороги: НР (10 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СЛ (5 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,05	1642,87	62,04 18,14	82		1		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ТЕР27-07-001-01	Устройство (восстановление) асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-01 Дорожки и тротуары (07.2013) ОЗГ=8,27; ЗМ=9,05; ЗГМ=8,27; МАТ=5,65 Автомобильные дороги: НР (2116 руб.); 142%*0,85 от ФОТ СГ (1132 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,69	3348,28 306,2	76,11 1,35	2310	211	53 1	17,388	7,36	12
22	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (толщ. до 5 см) (100 м2 покрытия) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ТЗ=4 (ОЗГ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗГМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-02 Дорожки и тротуары (07.2013) ОЗГ=8,27; ЗМ=9,67; ЗГМ=8,27; МАТ=5,56 Автомобильные дороги: НР (1298 руб.); 142%*0,85 от ФОТ СГ (694 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,69	2155,95 187,96	43,55	1488	130	30	10,672	7,36	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 3 Подъезды :											
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.											
Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
В том числе:											
Материалы											
Машинны и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 3 Подъезды											
Раздел 4. Стоянка-землоплатно											
						90759				80,6	
						70226	10941	1286 140		80,6	
						13375					
						7158					
						65905					
						24854					80,6
						90759					80,6
						57999					
						1286					
						11081					
						13375					
						7158					
						90759					80,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом Вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; ТЭ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-13 Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом гидромеханизации и пр.) (07.2013) ОЭГ=8,27; ЭМ=7,27; ЭТМ=8,27; МАТ=3,13 Земельные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1315 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СГ (554 руб.); 50%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,144	5101,25 209,21	4883,86 1160,78	735	30	703 167	14,145	2,04
24	СЦПЗ-2-3-1	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами (работаящими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-13 Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом гидромеханизации и пр.) (07.2013) ОЭГ=8,27; ЭМ=7,27; ЭТМ=8,27; МАТ=3,13 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СГ 0%*0,8 от ФОТ	230	9,29	9,29	2137		2137		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Стоянка-землоплетно :										
Земельные работы, выполняемые механизированным способом										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Стоянка-землоплетно										
Раздел 5. Стоянка-дорожная одежда										
							2872	30	2840	2,04
							20901	248	20647	2,04
							1315		1381	2,04
							554			2,04
							7234			2,04
							15536			2,04
							22770			2,04
							6			2,04
							20647			2,04
							1629			2,04
							1315			2,04
							554			2,04
							22770			2,04
										2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (07.2013) ОЗТ=8,27; ЗМ=5,62; ЗТМ=8,27; МАТ=3,2 Автомобильные дороги: НР (6567 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (3515 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,947	3235,72 274,78	2950,14 420,74	3064	260	2794 398	18,078 17,		
26	КСЦ-408-0122 (июль, 2013г.)	Песок природный для строительных работ средний (м3) Автомобильные дороги	104,17	235,34	24515						
27	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (07.2013) ОЗТ=8,27; ЗМ=5,85; ЗТМ=8,27; МАТ=3,2 Автомобильные дороги: НР (3125 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (1672 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,287	5024,25 426,45	4582,68 665,64	1442	122	1315 191	27,8185 7,9		
28	КСЦ-408-0015 (июль, 2013г.)	Щебень из природного камня для строительных работ марка:800, фракция 20-40 мм (м3) Автомобильные дороги	36,16	854,25	30890						
29	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗТ=8,27; ЗМ=4,44; ЗТМ=8,27; МАТ=9,31 Автомобильные дороги: НР (40 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (21 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,215	1642,87	62,04 18,14	353	13 4				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого по смете:											
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.							719885				361,34
Итого по позициям, введенным в текущих ценах							147885				
Итого							867770				361,34
В том числе:											
Материалы											
Машины и механизмы							604163				
ФОТ							96657				
Накладные расходы							66580				
Сметная прибыль							75297				
НДС 18%							40405				
							156199				
ВСЕГО по смете							1023969				361,34

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ПРОВЕРЕНО

В. Давид

М. С. С. С.

