


_____ " _____ 2013 г.

Администрация МО "Агалатовское сельское поселение"

(наименование стройки)

2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)



УТВЕРЖДАЮ:

Яковлев Дмитрий Иванович
Свердловский В.К.

на Ремонт дворовой территории дома №111 в Деревне Агалатово во Всеволожском районе Ленинградской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 842,516 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 72,849 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 425,92 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин			
				всего	эксплуатационная-ЦиМ машин	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	эксплуатационная-ЦиМ машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Дорожная одежда проезда											
1	ТЕРр68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-12 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; Благоустройство (ремонтно-строительные): ЭМ=13,78; ЗТМ=8,27 НР (380 руб.): 104%*0,85 от ФОТ СГ (206 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	0,345	1729,86 34,31	1695,55 117,37	597	12	585 40	2,32	0,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	СППЗ-2-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самовалами (работавшими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-12 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=13,78; ЗГМ=8,27 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СГ 0%*0,8 от ФОТ	34,16	9,29	9,29	317	266	317	27,8185	17,36
3	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=5,85; ЗГМ=8,27; МАТ=3,2 Автомобильные дороги: НР (6798 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СГ (3638 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,624	5024,25 426,45	4582,68 665,64	3135	266	2860 415	27,8185	17,36
4	КСЦ-408-0015 (июль, 2013г.)	Щебень из природного камня для строительных работ марка:800, фракция 20-40 мм (м3) Автомобильные дороги	78,62	854,25		67161				
5	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=4,44; ЗГМ=8,27; МАТ=9,31 Автомобильные дороги: НР (89 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СГ (48 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,49	1642,87	62,04 18,14	805		30 9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР27-06-020-06	Устройство (восстановление) покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-06 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=4,54; ЗГМ=8,27; МАТ=4,24 Автомобильные дороги: НР (9343 руб.); 142%*0,85 от ФОТ СП (5001 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,657	62199,54 803,38	3301,86 621,03	40865	528	2169 408	44,045	28,94
7	ТЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (толщ. до 6 см) (1000 м ² покрытия) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ТЗ=4 (ОЗГ=4; ЭМ=4 к раск.; ЗГМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-06 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=3,75; ЗГМ=8,27; МАТ=4,24 Автомобильные дороги: НР (49 руб.); 142%*0,85 от ФОТ СП (26 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,657	29139,7 7,54	14,6	19145	5	10	0,414	0,27
8	ТЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=3,63; ЗГМ=8,27 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (18364 руб.); 104%*0,85 от ФОТ СП (972 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	2,64	1489,91 829,45	670,46 121,98	3960	2190	1770 322	52,63	138,94
9	СЦП1-1-12-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой: до 5 т (за т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=3,63; ЗГМ=8,27 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (5020 руб.); 100% от ФОТ СП (3012 руб.); 60% от ФОТ	27,32	22,2 22,2	607	607				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	СППЗ-2-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР68-14-2 Благоустройство (07.2013) ОЗТ=8,27; ЭМ=3,63; ЗПМ=8,27 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	27,32	9,29	9,29	254			254		
11	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Дренажные и водоотбросные устройства (07.2013) ОЗТ=8,27; ЭМ=6,37; ЗПМ=8,27; МАТ=4,7 Автомобильные дороги: НР (37532 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (20087 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	2,64	5608,24 1402,49	112,86 21,74	14806	3703	298 57	87,492	230,9	
12	КСЦ-403-8024 (июль, 2013г.)	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	264	355,06		93736					
13	ТЕРР66-23-1	Автомобильные дороги Замена люков колодезев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР66-23-1 Наружные инженерные сети (07.2013) ОЗТ=8,27; ЭМ=4,06; ЗПМ=8,27; МАТ=4,59 Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные): НР (896 руб.): 108%*0,85 от ФОТ СП (531 руб.): 88%*0,8 от ФОТ	2	756,33 59,02	12	1513	118	24	3,65	7,3	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах				578119		61438		48520 10345		424,59	
Накладные расходы				78472							
Сметная прибыль				42522							
Итого по разделу 1 Дорожная одежда проезда :											
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						538216				424,59	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах						160897					
Итого						699113				424,59	
В том числе:											
Материалы											
Машины и механизмы						468161					
ФОТ						48520					
Накладные расходы						71783					
						78472					

I ранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						362				
Итого по разделу 2 Замполотно						14884				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										1,33
Накладные расходы						591780	61603	62013	11246	425,92
Сметная прибыль						79333				
Итого по смете:						42884				
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого						553100				425,92
В том числе:						160897				
Материалы						713997				425,92
Машины и механизмы						468164				
ФОТ						62013				
Накладные расходы						72849				
Сметная прибыль						79333				
НДС 18%						42884				
						128519				
ВСЕГО по смете						842516				425,92

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

ПРОВЕРЕНО

В. Девякина

М. В. Девякина

