

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2013 г.

Администрация МО "Агалатовское сельское поселение"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт асфальтовой автодороги от Приозерского шоссе к автопарку д. Агалатово
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 293,739 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 7,288 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 26,55 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная	всего	оплаты труда	эксплуатационная	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР27-03-009-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-009-01 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (арравильные) и асфальтобетонные покрытия (гру реконструкцил) (08.2013) ОЗГ=8,34; ЗМ=12,69; ЗГМ=8,34; МАТ=3,2 Автомобильные дороги: НР (453 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СГ (242 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,29	1231,65 56,43	1168,31 100,03	357	16	339 29	3,49	1,01
2	СЦПЗ-2-36-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работящими вне карьеров), расстояние перевозки 36 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-009-01 Подготовка существующих оснований и покрытий под черные щебеночные (арравильные) и асфальтобетонные покрытия (гру реконструкцил) (08.2013) ОЗГ=8,34; ЗМ=12,69; ЗГМ=8,34; МАТ=3,2 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СГ 0%*0,8 от ФОТ	76,64	62,46	62,46	4787		4787		
3	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Устройство оснований и покрытий (08.2013) ОЗГ=8,34; ЗМ=4,46; ЗГМ=8,34; МАТ=9,31 Автомобильные дороги: НР (30 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СГ (16 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,18	1642,87	62,04 18,14	296		11 3		
4	ТЕР27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-06 Устройство оснований и покрытий (08.2013) ОЗГ=8,34; ЗМ=4,56; ЗГМ=8,34; МАТ=4,24 Автомобильные дороги: НР (4157 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СГ (2225 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,29	62199,54 803,38	3301,86 621,03	18038	233	958 180	44,045	12,77

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ГЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 Устройство оснований и покрытий (08.2013) ОЗГ=8,34; ЭМ=4,56; ЗГМ=8,34; МАТ=4,24 Автомобильные дороги: НР (4157 руб.); 142%*0,85 от ФОТ СП (2225 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,29	71998,41 803,38	3311,08 622,01	20880	233	960 180	44,045	12,77
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 :										
Автомобильные дороги										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Автомобильные дороги										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
			44358	482	7055 392	235426	4019	73844 3269	26,55	26,55
			235426	4019	73844 3269	4019	73844 3269	26,55	26,55	26,55
			8797							
			4708							
			188184							
			60747							
			248931							
			157563							
			73844							
			7288							
			8797							
			4708							
			248931							26,55
			44358	482	7055 392	235426	4019	73844 3269	26,55	26,55
			235426	4019	73844 3269	4019	73844 3269	26,55	26,55	26,55
			8797							
			4708							
			188184							
			60747							
			248931							
			157563							
			73844							
			7288							
			8797							
			4708							
			248931							26,55
			44358	482	7055 392	235426	4019	73844 3269	26,55	26,55
			235426	4019	73844 3269	4019	73844 3269	26,55	26,55	26,55
			8797							
			4708							
			188184							
			60747							
			248931							
			157563							
			73844							
			7288							
			8797							
			4708							
			248931							26,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						8797				
Сметная прибыль						4708				
НДС 18%						44808				
ВСЕГО по смете						293739				26,55

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ПРОВЕРЕНО *О. Лаврова* (Л.В.)



«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации
МО «Агалатовское сельское поселение»
В.В. Сидоренко
2013 год



Дефектная ведомость
на ремонт асфальтовой автодороги от Приозерского шоссе к автопарку
дер. Агалатово, Всеволожский район, Ленинградская область

Состояние территории	Наименование работ	Ед. измер.	Кол-во
1. Асфальтовая дорога частично разрушена, имеются бугристости,	1. Фрезерование до 5см	м2	290
	2. Устройство слоя асфальтобетона, h=4см	м2	290

Составил  Лангинен Е.Э.