

_____ " _____ 2013 г.

Администрация МО "Агалатовское сельское поселение"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт дворовой территории дома №128 в деревне Агалатово во Всеволожском районе Ленинградской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 824,661 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 51,218 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 266,76 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2013 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
В.В.
2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Дворовая территория										
1	ТЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭИ=3,63; ЗПМ=8,27 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (9043 руб.): 104% * 0,85 от ФОТ СГ (4910 руб.): 60% * 0,8 от ФОТ	1,3	1499,91 829,45	670,46 121,98	1950	1078	872 159	52,63	68,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	СЦП1-1-12-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона Массой: до 5 т (за т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР68-14-2 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=3,63; ЗГМ=8,27 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (2473 руб.); 100% от ФОТ СГ (1484 руб.); 60% от ФОТ	13,46	22,2 22,2	112,86 21,74	299	299			
3	СЦП3-2-3-1	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами (работалцими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР68-14-2 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=3,63; ЗГМ=8,27 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СГ 0%*0,8 от ФОТ	13,46	9,29	9,29	125			125	
4	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Дренажные и водосборные устройства (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=6,37; ЗГМ=8,27; МАТ=4,7 Автомобильные дороги: НР (18477 руб.); 142%*0,85 от ФОТ СГ (9889 руб.); 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1,3	5608,24 1402,49	7291	1823	147 28	87,492	113,74	
5	КСЦ-403-8024 (июль, 2013г.)	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	130	355,06	46158					
6	ТЕРР68-12-12	Автомобильные дороги Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР68-12-12 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=13,78; ЗГМ=8,27 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (329 руб.); 104%*0,85 от ФОТ СГ (179 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	0,2965	1729,86 34,31	1695,55 117,37	513	10	503 35	2,32	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	СЦПЗ-2-3-1	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР68-12-12 Благоустройство (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=1,3; 78; ЗГМ=8,27 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СГ 0%*0,8 от ФОТ	29,35	9,29	9,29	273		273			
8	ТЕР27-06-026-01	Резлив вяжущих материалов (1 т) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=4,44; ЗГМ=8,27; МАТ=9,31 Автомобильные дороги: НР (40 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СГ (21 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,22	1642,87	62,04 18,14	361		14 4			
9	ТЕР27-06-020-06	Устройство (восстановление) покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-06 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=4,54; ЗГМ=8,27; МАТ=4,24 Автомобильные дороги: НР (4212 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СГ (2255 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,2965	62199,54 803,38	3301,86 621,03	18442		238	979 184	44,045	13,06
10	ТЕР27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (толщ. до 6 см) (1000 м2 покрытия) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ТЗ=4 (ОЗГ=4; ЭМ=4 к расх.; ЗГМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-06 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=3,75; ЗГМ=8,27; МАТ=4,24 Автомобильные дороги: НР (21 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СГ (11 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,2965	29139,7 7,54	14,6	8640		2	4	0,414	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	ТЕР66-23-1	Замена люков колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР66-23-1 Наружные инженерные сети (07.2013) ОЗТ=8,27; ЭМ=4,06; ЗТМ=8,27; МАТ=4,59 Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные): НР (896 руб.): 108%*0,85 от ФОТ СГ (531 руб.): 68%*0,8 от ФОТ	2	756,33 59,02	12	1513	118	24	3,65	7,3	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 1 Дворовая территория :											
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.											
Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
Итого											
В том числе:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 1 Дворовая территория											
Раздел 2. Тротуар											
12	ТЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшем Вместимость: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к ввск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-13 Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, арддерами, методом гидромеханизации и пр.) (07.2013) ОЗТ=8,27; ЭМ=7,27; ЗТМ=8,27; МАТ=3,13 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (507 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СГ (214 руб.): 50%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,055	5101,25 209,21	4883,86 1160,78	281	12	269 64	14,145	0,78	203,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	СППЗ-2-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работящими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-13 Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом гидромеханизации и пр.) (07.2013) ОЗТ=8,27; ЗМ=7,27; ЗТМ=8,27; МАТ=3,13 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СГ 0%*0,8 от ФОТ	88	9,29	9,29	818	818				
14	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (07.2013) ОЗТ=8,27; ЗМ=5,85; ЗТМ=8,27; МАТ=3,2 Автомобильные дороги: НР (2995 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СГ (1603 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,275	5024,25 426,45	4582,68 665,64	1382	117	1260 183	27,8185	7,65	
15	КСЦ-408-0274 (июль, 2013г.)	Готовые песчано-щебеночные смеси марка: 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4 (м3) Автомобильные дороги	34,65	1452,38		50325					
16	ТЕР27-06-026-01	Разлив вязких материалов (1 т) (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗТ=8,27; ЗМ=4,44; ЗТМ=8,27; МАТ=9,31 Автомобильные дороги: НР (40 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СГ (21 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,21	1642,87	62,04 18,14	345		13 4			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР27-06-020-06	Устройство (восстановление) покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м2 покрытия) (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-06 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗТ=8,27; ЗМ=4,54; ЗТМ=8,27; МАТ=4,24 Автомобильные дороги: НР (3913 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СТ (2094 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,275	62199,54 803,38	3301,86 621,03	17105	221	908 171	44,045	12,11
18	ТЕР27-06-020-01	Устройство (восстановление) покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м2 покрытия) (ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗТ=8,27; ЗМ=4,54; ЗТМ=8,27; МАТ=4,24 Автомобильные дороги: НР (3913 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СТ (2094 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,275	71998,41 803,38	3311,08 622,01	19800	221	911 171	44,045	12,11
19	ТЕРр66-23-1	Замена люков колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр66-23-1 Наружные инженерные сети (07.2013) ОЗТ=8,27; ЗМ=4,06; ЗТМ=8,27; МАТ=4,59 Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные): НР (896 руб.): 108%*0,85 от ФОТ СТ (531 руб.): 68%*0,8 от ФОТ	2	756,33 59,02	12	1513	118	24	3,65	7,3
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы				236001		5699		23687		39,95
Сметная прибыль				12264				4903		
Итого по разделу 2 Трутар :										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы										
Сметная прибыль						12264				
Итого по разделу 2 Тротуар						6558				
Раздел 3. Стоянка-землоплетно						254823				39,95
20	ТЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом Вместимость: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-13 Механизованная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, эрейдерами, методом гидромеханизации и пр.) (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=7,27; ЗГМ=8,27; МАТ=3,13 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (735 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СГ (309 руб.): 50%*0,85 + 0,8 от ФОТ	0,08	5101,25 209,21	4883,86 1160,78	408	17	391 93	14,145	1,13
21	СЦПЗ-2-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-13 Механизованная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, эрейдерами, методом гидромеханизации и пр.) (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=7,27; ЗГМ=8,27; МАТ=3,13 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,85 от ФОТ СГ 0%*0,8 от ФОТ	128	9,29	9,29	1189		1189		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1597	17	1580 93		1,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						11628	141	11487 769		1,13
Накладные расходы						735				
Сметная прибыль						309				
Итого по разделу 3 Стоянка-землоплетно :										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						4028				1,13
Перевозка грузов автотранспортом						8644				
Итого						12672				1,13
В том числе:										
Машинны и механизмы						11487				
ФОТ						910				
Накладные расходы						735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль									
Итого по разделу 3 Стоянка-землопотно						309				
Раздел 4. Стоянка-дорожная одежда						12672				1,13
22	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=5,62; ЗГМ=8,27; МАТ=3,2 Автомобильные дороги: НР (2426 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (1298 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,35	3235,72 274,78	2950,14 420,74	1133	96	1033 147	18,078	6,33
23	КСЦ-408-0122 (июль, 2013г.)	Песок природный для строительных работ средний (м3) Автомобильные дороги	38,5	235,34		9061				
24	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Подстилающие, выравнивающие слои основания и покрытия (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=5,85; ЗГМ=8,27; МАТ=3,2 Автомобильные дороги: НР (3485 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (1865 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,32	5024,25 426,45	4582,68 665,64	1608	136	1466 213	27,8185	8,9
25	КСЦ-408-0015 (июль, 2013г.)	Щебень из природного камня для строительных работ марка:800, фракция 20-40 мм (м3) Автомобильные дороги	40,32	854,25		34443				
26	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (1 т) (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 Устройство оснований и покрытий (07.2013) ОЗГ=8,27; ЭМ=4,44; ЗГМ=8,27; МАТ=9,31 Автомобильные дороги: НР (21 руб.): 142%*0,85 от ФОТ СП (11 руб.): 95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	0,12	1642,87	62,04 18,14	197		7 2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого по смете:											
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						556878					266,76
Итого по позициям, введенным в текущих ценах						139987					
Итого						696865					266,76
В том числе:											
Материалы						501417					
Машины и механизмы						71858					
ФОТ						51218					
Накладные расходы						56705					
Сметная прибыль						30544					
НДС 18%						125796					
ВСЕГО по смете						824661					266,76

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ПРОВЕРЕНО *О. Довале*

М. Довале

